KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova Kláštora hieronymitánov v Štiavnických Baniach
Objekt:
2 - Sanácia vlhkosti

JKSO:
Miesto: Štiavnické Bane č.67

KS:
Dátum: 27.7.2023.

Objednávateľ:
Obec Štiavnické Bane
IČO: 00321028
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
JAS-ABM sro Žilina
IČO: 36403148
IČ DPH: SK2020106836

Projektant:
Ing. arch. Peter Nižňanský
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**248 780,46**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	248 780,46	20,00%	49 756,09
Cena s DPH	**v EUR**		**298 536,55**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC ŠTIAVNICKÉ BANE

Dátum a podpis: 31.7.2023 Pečiatka

Zhotoviteľ

JAS - ABM, s.r.o.
Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina
IČO: 36 403 148
IČ DPH: SK2020106836

27.7.2023

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova Kláštora hieronymitánov v Štiavnických Baniach
Objekt:
2 - Sanácia vlhkosti

Miesto:	Štiavnické Bane č.67	Dátum:	27.7.2023.
Objednávateľ:	Obec Štiavnické Bane	Projektant:	Ing. arch. Peter Nižňanský
Zhotoviteľ:	JAS-ABM sro Žilina	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**248 780,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	185 076,99
1 - Zemné práce	19 738,50
2 - Zakladanie	8 067,10
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 388,90
4 - Vodorovné konštrukcie	1 908,26
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	86 331,90
8 - Rúrové vedenie	350,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	52 082,57
99 - Presun hmôt HSV	14 209,76
PSV - Práce a dodávky PSV	49 453,47
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 026,34
713 - Izolácie tepelné	8 175,43
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 370,92
726 - Zariaďovacie predmety	571,71
764 - Konštrukcie klampiarske	747,00
766 - Konštrukcie stolárske	282,74
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 292,30
771 - Podlahy z dlaždíc	14 153,96
772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa	3 580,12
776 - Podlahy povlakové	1 071,00
781 - Obklady	6 338,63
783 - Nátery	7 843,32
M - Práce a dodávky M	950,00
21-M - Elektromontáže	950,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	13 300,00
VRN - Poznámky	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Obnova Kláštora hieronymitánov v Štiavnických Baniach
Objekt:
2 - Sanácia vlhkosti

Miesto:	Štiavnické Bane č.67	Dátum:	27.7.2023.
Objednávateľ:	Obec Štiavnické Bane	Projektant:	Ing. arch. Peter Nižňanský
Zhotoviteľ:	JAS-ABM sro Žilina	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**248 780,46**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				185 076,99
	D	1	Zemné práce				19 738,50
1	K	111101111.S	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	400,000	0,84	336,00
2	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	50,000	1,84	92,00
3	K	112103124.S	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	1,000	367,66	367,66
4	K	113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	50,000	2,08	104,00
5	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, (drenáž) -0,22500t	m2	56,000	35,30	1 976,80
6	K	121101111/2	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 250 m a do 100m3, pre opätovné použitie (nádvorie)	m3	90,000	2,70	243,00
7	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 (nádvorie)	m3	90,000	4,92	442,80
8	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	90,000	0,80	72,00
9	K	130901122.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	2,000	195,98	391,96
10	K	132311101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	171,000	56,47	9 656,37
	VV		"A" 101,5+"B" 52+"C" 17,5		171,000		
	VV		Súčet		171,000		
11	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4, pre odvetranie podláh	m3	25,000	92,83	2 320,75
12	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	286,000	1,81	517,66
13	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 10000m	m3	286,000	8,39	2 399,54
14	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	286,000	2,17	620,62
15	K	171201202.S	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy skládky nad 100 do 1000 m3	m3	286,000	0,69	197,34
	D	2	Zakladanie				8 067,10
16	K	211521111.01	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 63-125	m3	98,637	37,98	3 746,23
	VV		"A" 0,6*1,1*104		68,640		
	VV		"B" 0,6*0,6*80		28,800		
	VV		"C" 0,6*0,15*13,3		1,197		
	VV		Súčet		98,637		
17	K	212756101.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 65, bez lôžka (sanácia vlhkosti)	m	10,000	1,16	11,60
18	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100, bez lôžka	m	469,000	2,00	938,00
	VV		"drenáž - A" 104+"B" 80		184,000		
	VV		"sanácia vlhkosti - sut" 235+"príz" 50		285,000		
	VV		Súčet		469,000		
19	K	212971112.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou	m	336,000	1,05	352,80
	VV		"A" 104*2+"B" 80*1,6		336,000		
	VV		Súčet		336,000		
20	*M*	*693110002R*	*Geotextília 200 g/m2 - 102896*	*m2*	*352,800*	*1,32*	*465,70*
21	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 (bočné ext.schodisko)	m3	1,600	115,20	184,32
22	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	9,600	14,30	137,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	9,600	4,46	42,82
24	K	289902211.S	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L lica klen., -0,06300t	m2	486,300	4,50	2 188,35
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 388,90
25	K	310237281.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 v murive nadzákladného tehlami nad 750 do 900 mm	ks	30,000	69,93	2 097,90
26	K	314232521.1	Oprava muriva kominov z tehál z tehál pálených plných, malta váp. (nad strešnou úrovňou)	ks	6,000	48,50	291,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 908,26
27	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 pod potrubie/drenáž	m3	18,400	103,71	1 908,26
	VV		"A" 0,1*104+"B" 0,1*80		18,400		
	VV		Súčet		18,400		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				86 331,90
28	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	90,300	1,56	140,87
29	K	611460213.02	Vnútorná omietka stropov-klenieb, vápenná sanačná trass, jadrová (hrubá)+prednástrek váp., pre historické stavby, hr. 30 mm*	m2	56,500	59,60	3 367,40
	VV		"004" 13,8+"005" 9,4+"006" 4+"007+008" 1,2*2+"009" 10,9+"010"10,2		50,700		
	VV		"011" 1,7+"012" 4,1		5,800		
	VV		Súčet		56,500		
30	K	611460213.S	Vnútorná omietka stropov-klenieb, vápenná, jadrová (hrubá)+prednástrek váp., pre historické stavby - umelecko-remeselné prevedenie	m2	446,360	29,80	13 301,53
	VV		nové omietky				
	VV		"001" 24+"002" 178,8+"003" 24,4+"013" 9,9+"014" 19,7+"015" 29,2+"016" 10,4		296,400		
	VV		"017" 17,8+"018" 11,3+"019" 18,8+"020" 36+"021" 7,6+"022" 10,9		102,400		
	VV		"023" 13,2+"024" 10,2+"025" 1,8+"026" 4,1+"027" 1,7		31,000		
	VV		oprava pôvodných omietok				
	VV		"031,032,146" (15,8+24,6+14,8)*0,3		16,560		
	VV		Súčet		446,360		
31	K	611460223.02	Vnútorná omietka stropov-klenieb, vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, vr. vyhladz. gletu - umelecko-remeselné prevedenie	m2	181,460	25,60	4 645,38
	VV		"013" 9,9+"014" 19,7+"015" 29,2+"016" 10,4+"017" 17,8+"020" 36		123,000		
	VV		"022" 10,9+"023" 13,2+"024" 10,2+"025" 1,8+"026" 4,1+"027" 1,7		41,900		
	VV		"031,032,146" (15,8+24,6+14,8)*0,3		16,560		
	VV		Súčet		181,460		
32	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy, vápen.m.	m2	15,000	12,67	190,05
33	K	612460213.02	Vnútorná omietka stien, vápenná sanačná trass, jadrová (hrubá)+prednástrek váp., pre historické stavby, hr. 30 mm*	m2	185,760	48,50	9 009,36
	VV		"004" (13,3*2+1)*2,4-1,2*4		61,440		
	VV		"005" (6*2+1,4+0,4)*2,4-1,2		31,920		
	VV		"006" (2,4+1,4)*2*2,4-1,2*3		14,640		
	VV		"007+008" ((0,9+1,4)*2*2,4-1,2)*2		19,680		
	VV		"009" (2,3+1,4)*2*2,4-1,2*3		14,160		
	VV		"010" (2,3+1,4)*2*2,4-1,2		16,560		
	VV		"011" (0,9+1,4)*2*2,4-1,2		9,840		
	VV		"012" (2,9+1)*2*2,4-1,2		17,520		
	VV		Súčet		185,760		
34	K	612460213.1	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá)+prednástrek váp., pre historické stavby - umelecko-remeselné prevedenie	m2	1 013,917	20,30	20 582,52
	VV		nové omietky				
	VV		"001" (6,1+3,2+0,2*4-1,5)*2*3+1,3*2,1*2+1,3*1,8-(1,7*2,1+1*2,2*2)		51,430		
	VV		"002" (9,1+17,4+3,1+3,4*2)*2*2,5-(1,5*(3*2+2,3)+0,8*0,8*2)		168,270		
	VV		"003" (4,4+4,8)*2*3-(1,5*2,3+2)		49,750		
	VV		"013,014,020" (21,5+2+4,7)*2*3,2-(1,6*3,2+1,6*9+2+2,4+1,2*2,4)+5,58+6,52		165,780		
	VV		"015" (6,4+4,1)*2*3,1-(2,4+1,6+1,2*1,5+1,2*2)+(1,6+2,5*2)*0,9*3+5,83		80,550		
	VV		"016" (2,2+4,1)*2*3,1-(1,6*2+1,2)+5,84		40,500		
	VV		"017" (4,1+3,8)*2*3,4-(1,6*2+1,2)+5,84+6,38		61,540		
	VV		"018" (2,2+4,3)*2*3,3-1,6+2,65		43,950		
	VV		"019" (4,1+3,9)*2*3,1-1,6+4,4		52,400		
	VV		"021" (1,6+4)*2*3,1-1,6+2,7		35,820		
	VV		"022" (4,4+2,1)*2*3,4-1,6*2		41,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"023" (2,9+3,8)*2*3,4-(1,6*2+1,2)+5,85		47,010		
	VV		"024" (3,3+3,8)*2*3,4-(1,2+1,6*2)+3,24		47,120		
	VV		"025+027" ((1,5+1)*2*3,4-(1,2+0,6))*2+5,85		36,250		
	VV		"026" (1,5+2,7)*2*3,4-(1,2+1,6)+5,83		31,590		
	VV		oprava pôvodných omietok				
	VV		"031" ((3,7+3,9)*2*3,4-(1,6+1,2)+5,85)*0,3		16,419		
	VV		"032+146" ((10,2+6,6+4,4+0,6)*2*3,4-(1,6*3+2,8*2+1,2)+11,82)*0,3		44,538		
	VV		Súčet		1 013,917		
35	K	612460223.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, vr. vyhladz.gletu - umelecko-remeselné prevedenie	m2	612,297	21,50	13 164,39
	VV		nové omietky				
	VV		"013,014,020" (21,5+2+4,7)*2*3,2-(1,6*3,2+1,6*9+2+2,4+1,2*2,4)+5,58+6,52		165,780		
	VV		"015" (6,4+4,1)*2*3,1-(2,4+1,6+1,2*1,5+1,2*2)+(1,6+2,5*2)*0,9*3+5,83		80,550		
	VV		"016" (2,2+4,1)*2*3,1-(1,6*2+1,2)+5,84		40,500		
	VV		"017" (4,1+3,8)*2*3,4-(1,6*2+1,2)+5,84+6,38		61,540		
	VV		"022" (4,4+2,1)*2*3,4-1,6*2		41,000		
	VV		"023" (2,9+3,8)*2*3,4-(1,6*2+1,2)+5,85		47,010		
	VV		"024" (3,3+3,8)*2*3,4-(1,2+1,6*2)+3,24		47,120		
	VV		"025+027" ((1,5+1)*2*3,4-(1,2+0,6))*2+5,85		36,250		
	VV		"026" (1,5+2,7)*2*3,4-(1,2+1,6)+5,83		31,590		
	VV		oprava pôvodných omietok				
	VV		"031" ((3,7+3,9)*2*3,4-(1,6+1,2)+5,85)*0,3		16,419		
	VV		"032+146" ((10,2+6,6+4,4+0,6)*2*3,4-(1,6*3+2,8*2+1,2)+11,82)*0,3		44,538		
	VV		Súčet		612,297		
36	K	622460231/1	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, zatretá (odvetr.sokel)	m2	122,500	24,30	2 976,75
37	K	622460236/02	Vonkajšia omietka stien cementová hladká, strhávaná, zlož. I až II (odvetr. sokel)	m2	122,500	23,20	2 842,00
	VV		"PSV" 32,5+"PJV" 27+"PSZ" 30		89,500		
	VV		"vnút.dvor-PJZ" 2,5+"PJV" 15,5+"PSZ" 15		33,000		
	VV		Súčet		122,500		
38	K	622481121.S	Potiahnutie vonkajších stien pletivom TAHOKOV v ploche alebo v pruhoch bez nástrelov (odvetr.sokel)	m2	135,000	13,13	1 772,55
39	K	622491310.S	Fasádny náter silikátový, vonk. omietok, dvojnásobný+1x penetrácia (odvetr.sokel)	m2	122,500	24,50	3 001,25
40	K	627452641.02	Oprava škárovania a mietok tehlového muriva stien komínov nad strechou vápennou maltou nad 30 do 40 %	súb	6,000	69,00	414,00
41	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	15,300	123,88	1 895,36
	VV		"sanácia vlhkosti-sut+príz." (235+20)*0,5*0,12		15,300		
	VV		Súčet		15,300		
42	K	631319153.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	15,300	17,11	261,78
43	K	631319173.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	15,300	5,21	79,71
44	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	255,000	8,31	2 119,05
	VV		"sanácia vlhkosti-sut+príz." 235+20		255,000		
	VV		Súčet		255,000		
45	K	631571003.2	Násyp zo štrkopiesku 32-48 (pre spevnenie podkladu)	m3	25,500	57,77	1 473,14
	VV		"sanácia vlhkosti-sut+príz." (235+20)*0,5*0,2		25,500		
	VV		Súčet		25,500		
46	K	631571004	Násyp zo štrkopiesku 8-16 tr. I (sanácia vlhkosti-127)	m3	2,000	52,50	105,00
47	K	6324522191	Cementový poter, hr. 50 mm	m2	255,000	15,40	3 927,00
	VV		"sanácia vlhkosti-sut+príz." (235+20)		255,000		
	VV		Súčet		255,000		
48	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	255,000	1,49	379,95
49	*M*	*283320005000.S*	*Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií*	*m*	*257,550*	*0,27*	*69,54*
50	K	641941112R	Montáž a dodanie regul. mriežok veľ. 200x200mm (sanácia vlhkosti)	ks	19,000	32,28	613,32
	D	8	Rúrové vedenie				350,00
51	K	894905050R	Betón anglický dvorček 1400x700mm s pochôdznym roštom, komplet*	ks	1,000	350,00	350,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				52 082,57
52	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	453,200	2,99	1 355,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	941955008	Konštrukcia, resp. technika, zariadenia - pracovné pomocné, pre obnovu komínových telies nad strešnou úrovňou, vč. zhotovenia, odstránenia, a súvisiacich prác pri zhotovení lešenia	súb	6,000	158,00	948,00
54	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	453,200	3,72	1 685,90
55	K	953841908	Vyvložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 11 m nerezovými vložkami DN 100 mm*	súb.	1,000	770,00	770,00
56	K	953841909	Vyvložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 14 m nerezovými vložkami DN 100 mm*	súb.	1,000	980,00	980,00
57	K	953841910	Vyvložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 18 m nerezovými vložkami DN 100 mm*	súb.	1,000	1 260,00	1 260,00
58	*M*	*553505810R*	*Vložka komínová nerez 100 mm*	*mb*	*106,400*	*53,89*	*5 733,90*
59	K	959941101/2	Chemická kotva s kotevnou skrutkou, tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M8, hl. 150 mm, komplet šrób. (odvetr.sokel)	ks	320,000	6,00	1 920,00
60	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, (bočné ext.schodisko) -0,07000t	m	32,500	7,12	231,40
61	K	965024121.S	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, (127) -0,19200t	m2	5,000	4,34	21,70
62	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	235,000	3,72	874,20
63	K	967042714.S	Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 300 mm, (ostenie-013) -0,75000t	m2	1,200	36,43	43,72
64	K	968072355.S	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, vr.parapetu, -0,06100t	m2	1,800	13,54	24,37
	VV		"015" 1,2*1,5		1,800		
	VV		Súčet		1,800		
65	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	7,720	8,80	67,94
	VV		"001" 1*2,6+"013" 1,6*3,2		7,720		
	VV		Súčet		7,720		
66	K	971024471.S	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 750 mm, (sanácia vlhkosti) -0,38200t	ks	8,000	46,75	374,00
67	K	971024481.S	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 900 mm, (sanácia vlhkosti) -0,49700t	ks	14,000	52,78	738,92
68	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, (sanácia vlhkosti) -0,14600t	ks	6,000	12,72	76,32
69	K	972021391.S	Vybúranie otvoru v klenbách z kameňa a násype, plochy do 0,25 m2, (sanácia vlhkosti) -0,26200t	ks	5,000	16,32	81,60
70	K	973022241.S	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, (sanácia vlhkosti) -0,01900t	ks	6,000	12,78	76,68
71	K	974029164.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, (sanácia vlhkosti) -0,05200t	m	7,000	22,05	154,35
72	K	974029185.S	Vysekanie rýh pre prieduchy v murive kamennom 300x150mm, (sanácia vlhkosti) -0,09100t	m	40,000	28,38	1 135,20
73	K	974042577.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200 mm a šírky nad 300 mm, -0,17600t	m	265,000	26,50	7 022,50
	VV		"sanácia vlhkosti-sut" 235+"príz+127" 20+10		265,000		
	VV		Súčet		265,000		
74	K	974042579	Príplatok za každých ďalších 10 cm hĺbky a 20 cm šírky	m	265,000	5,89	1 560,85
75	K	974083104.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich hĺbky nad 150 do 200 mm*	m	265,000	15,69	4 157,85
76	K	974031387/02	Vyfréz. v murive tehl. pre komín. prieduchy do 200 mm, výšky 11m*	m	11,000	24,81	272,91
77	K	974031387/03	Vyfréz. v murive tehl. pre komín. prieduchy do 200 mm, výšky 14m*	m	14,000	25,22	353,08
78	K	974031387/04	Vyfréz. v murive tehl. pre komín. prieduchy do 200 mm, výšky 18m*	m	18,000	26,13	470,34
79	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) - ostatné vysekania rýh a otvorov v murive	hod	50,000	15,00	750,00
80	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov, klenieb vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, pod dohľadom reštaurátora -0,01000t	m2	55,200	3,08	170,02
81	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, pod dohľadom reštaurátora -0,01000t	m2	203,190	2,48	503,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, pod dohľadom reštaurátora -0,04600t	m2	1 138,720	3,50	3 985,52
83	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, (odvetr.sokel) -0,05900t	m2	130,000	2,68	348,40
84	K	978023251.S	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva kamenného režného z lomového kameňa (odvetr.sokel) -0,01400t	m2	130,000	2,78	361,40
85	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	140,450	4,46	626,41
86	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	203,972	12,61	2 572,09
87	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 059,580	0,34	1 040,26
88	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	203,972	12,62	2 574,13
89	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	815,888	1,41	1 150,40
90	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie, recykl - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	203,972	27,50	5 609,23
	D	99	Presun hmôt HSV				14 209,76
91	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	460,907	30,83	14 209,76
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				49 453,47
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				4 026,34
92	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	255,000	0,30	76,50
	VV		"sanácia vlhkosti-sut+priz" (235+20)		255,000		
	VV		Súčet		255,000		
93	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,077*	*1 638,00*	*126,13*
	VV		255*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,077		
94	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	255,000	3,15	803,25
95	*M*	*628310000R*	*Pás ťažký asfaltový nataviteľný*	*m2*	*293,250*	*4,88*	*1 431,06*
96	K	711132107.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou pre bežné podmienky (odvetr.sokel)	m2	130,000	1,27	165,10
97	*M*	*2832300027R*	*Nopová fólia*	*m2*	*149,500*	*2,56*	*382,72*
	VV		130*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		149,500		
98	K	711491171.1	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	255,000	2,06	525,30
	VV		"sanácia vlhkosti-sut+priz" (235+20)		255,000		
	VV		Súčet		255,000		
99	*M*	*6931100045R*	*Geotextília 300 g/m2*	*m2*	*280,500*	*1,50*	*420,75*
100	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,500	38,21	95,53
	D	713	Izolácie tepelné				8 175,43
101	K	713122111.1	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, v jednej vrstve	m2	377,500	2,50	943,75
102	*M*	*283750001800.S*	*Doska XPS hr. 50 mm*	*m2*	*149,625*	*13,10*	*1 960,09*
	VV		"sanácia vlhkosti" 142,5*1,05		149,625		
	VV		Súčet		149,625		
103	*M*	*283750002000.S*	*Doska XPS hr. 80 mm*	*m2*	*246,750*	*20,80*	*5 132,40*
104	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	99,42	139,19
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 370,92
105	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm (sanácia vlhkosti)	m	75,000	18,08	1 356,00
106	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	13,56	14,92
	D	726	Zariaďovacie predmety				571,71
107	K	72619R9905	Zariaďovacie predmety HZS - demontáž a spätná montáž predmetov pre odvetrávanie podláh	hod	30,000	19,00	570,00
108	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	5,70	1,71
	D	764	Konštrukcie klampiarske				747,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	K	764239912R2	Oprava alebo výmena plechu komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom nad 30° do 45°, vč. náterov, kotvenia	súb	6,000	124,50	747,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				282,74
110	K	766411811.S	Demontáž obloženia stien, fasáda	m2	55,000	5,11	281,05
111	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,600	2,81	1,69
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 292,30
112	K	767161110	Montáž a dodanie zábradlia rovného exter. schodiska	m	4,000	239,00	956,00
113	K	767161110.1	Montáž a dodanie madla schodiska na stenu, vr.kotvenia (ext.schodisko)	m	3,000	112,10	336,30
	D	771	Podlahy z dlaždíc				14 153,96
114	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného, vr. škárovania	m2	285,000	24,22	6 902,70
115	*M*	*597639500R*	*Dlažba keramická+soklíky*	*m2*	*299,250*	*22,50*	*6 733,13*
116	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,800	136,35	518,13
	D	772	Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				3 580,12
117	K	7722113001	Montáž a dodanie plného schodu z umelého kameňa do such. betónu - 14x17/29-2,5m*	m	35,000	99,60	3 486,00
118	K	998772201.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	2,700	34,86	94,12
	D	776	Podlahy povlakové				1 071,00
119	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	26,000	0,45	11,70
120	K	776420010.S	Lepenie z pôvodných podlahových soklov a líšt (príz)	m	26,000	5,84	151,84
121	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	40,000	3,28	131,20
122	K	776521100.S	Lepenie pôvodných povlakových podláh z PVC (príz)	m2	40,000	19,30	772,00
123	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,400	10,66	4,26
	D	781	Obklady				6 338,63
124	K	781445207.S	Montáž obkladov stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	140,450	24,50	3 441,03
	VV		"006" ((2,4+1,4)*2-0,6*3)*1,5		8,700		
	VV		"007+008" ((0,9+1,4)*2-0,6)*1,5*2		12,000		
	VV		"009" ((2,3+1,4)*2-0,6*3)*1,5		8,400		
	VV		"010" ((2,3+1,4)*2-0,6)*1,5		10,200		
	VV		"011" ((0,9+1,4)*2-0,6)*1,5		6,000		
	VV		"015" ((6,4+4,1+1,1)*2-(1,2+0,8))*1,5		31,800		
	VV		"016" (2,2+4,1-0,8)*2*1,5		16,500		
	VV		"024" ((3,3+3,8+0,6)*2-(0,6+0,8*2))*1,5+(0,9+1,1*2)*0,5		21,350		
	VV		"025+027" ((1,5+1)*2-0,6)*1,5*2		13,200		
	VV		"026" ((1,5+2,7+0,6)*2-(0,6+0,8))*1,5		12,300		
	VV		Súčet		140,450		
125	*M*	*5976400007R*	*Obklad keramický*	*m2*	*147,473*	*18,60*	*2 743,00*
126	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,500	61,84	154,60
	D	783	Nátery				7 843,32
127	K	783895000	Nátery vnút. omietok vysokopriepustnou farbou na komplet*	m2	1 742,960	4,50	7 843,32
	VV		"stropy" 541,5+"steny" 1341,91-"ker.obklad" 140,45		1 742,960		
	VV		Súčet		1 742,960		
	D	M	Práce a dodávky M				950,00
	D	21-M	Elektromontáže				950,00
128	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné (Tr. 3) - nešpecifikované elektroinštalačné práce	hod	50,000	19,00	950,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				13 300,00
129	K	HZS000113.S.HSV	Stavebno montážne práce pomocné, aj náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 1-3) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídateľné a bližšie nešpecifikované práce HSV - rezerva	hod	350,000	19,00	6 650,00
130	K	HZS000113.S.PSV	Stavebno montážne práce pomocné, aj náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 1-3) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídateľné a bližšie nešpecifikované práce PSV - rezerva	hod	350,000	19,00	6 650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	VRN	Poznámky				0,00
131	K	POZN01.S	Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahrnie do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadaní stavby.	-	0,000		0,00
132	K	POZN02.S	Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.	-	0,000		0,00
133	K	POZN03.S	Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.	-	0,000		0,00
134	K	POZN04.S	Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod.	-	0,000		0,00